

中华人民共和国山东出入境边防检查总站轮训大队暴雨受损维修项目
采购需求

序号	项目名称 项目特征	计量单位	数量
1	灯箱维修 1. 现状灯箱倾斜，需对现状灯箱拆除后，基础打入膨胀螺栓，焊接铁件，重新安装。	个	8
2	平面、箱式招牌 1. 观礼台屋面上宣传牌损坏严重，现将即将脱落扣板及标语拆除，	项	1
3	平面、箱式招牌 1. 训练馆楼顶屋面上标识字损坏，拆除维修后利旧并重新安装，标识字材质为铁皮字，外刷红丹防锈漆两遍，字体尺寸约 2m*2m。	项	1
4	平面、箱式招牌 1. 观礼台楼顶宣传牌原有钢骨架维修，并在原有钢骨架上安装铝塑板	m2	110
5	金属字 1. 观礼台楼顶宣传牌上新安装 2m*2m 金属字	个	16
6	窗防雨维修 1. 铲除窗框老化开裂结构胶，检查清理开启扇排水口，使用防水胶将窗户和墙体缝隙填充密实，外窗框周边涂刷防水胶，对窗户老化密封胶条更换，窗口尺寸 1.7m*2.2m。	个	376
7	墙面喷刷涂料 1. 对漏雨导致内墙涂料脱落维修，铲除起皮、脱落内墙涂料 2. 粉刷墙固，重新刮两遍防水腻子，喷刷两遍内墙乳胶漆	m2	1300
8	金属(塑钢)门 1. 更换肯德基门 1780MM*2700MM	樘	2
9	一般路灯 1. 倾斜路灯维修：挖出现有灯杆基础，扶正后重新填埋	套	3

10	一般路灯 1. 购置 800W 分体式太阳能路灯头，对现有路灯灯头及灯柱端部拆除，焊接安装太阳能灯头及太阳能板	套	15
11	配电箱 1. 配电箱更换：重新定制不锈钢 1600mm*800mm 室外成套配电箱，原配电箱内原器件重新布置。	台	2
12	成品栅栏 1. 现状围墙铸铁围栏锈蚀，利旧维修，焊接铁件固定恢复	m	5

商务部分：

序号	商务条款名称	需求说明
1	项目地址	东营市东营区登州路 610 号山东出入境边防检查总站轮训大队
2	最高限价	183687.30 元人民币
3	总体要求	1、本文件所要求的所有采购需求是本次采购的最低需求。 2、投标人自行比对工程量清单进行投标报价。 3、本项目可现场踏勘，潜在投标人可自行组织并承担踏勘风险及费用，未参加踏勘现场的投标人视为已充分了解现场情况，不得以不了解现场为由提出任何索赔或调整要求。招标人对投标人基于现场踏勘得出的理解或结论不承担责任，投标人应自行核实招标文件与现场的一致性。
4	项目建设期	签订合同后 30 天内
5	付款方式	项目竣工验收后一次性付清。结算前成交供应商须向采购人缴纳质量保证金，质量保证金为结算审计额的 3%。在质量保证期内（最低二年）满后无质量问题，十个工作日内采购人将质量保证金无息退还给成交供应商，
6	缺陷责任期	验收合格后贰年（最低）
7	工程质量标准	合格
8	项目验收	1. 竣工完成后 5 个工作日内，验收应在采购人邀请相关人员和施工方共同参加下进行。 2. 验收按国家有关的规定、规范进行。 3. 验收时如发现所交付的施工工程或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详细的现场记录，或由采购人和施工方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作有效证据。由此产生的有关费用由施工方承担。 4. 施工方须为验收提供必需的工具及其他便利条件。 5. 在验收过程中发现质量等问题，施工方应负责按照采购人的要求妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。 6. 对于不合格的施工工程，施工方必须在 7 日内及时重新施工，并保证验收合格为止。 7. 验收费用由施工方负责。

注：1.以上商务条款供应商必须完全响应，否则作无效响应处理；

若无特殊说明，本磋商文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”

